

## MAITRE D'OUVRAGE

### **Préfecture de l'Ardèche**

Rue Pierre Filliat  
07 000 PRIVAS

## OPERATION

### **Réfection de la toiture de la Préfecture**

Rue Pierre Filliat  
07 000 PRIVAS

## Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

### Lot n° 2

## GROS OEUVRE - CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

#### **François CUCHE**

Architecte mandataire  
18, Cours de l'Esplanade  
07 000 PRIVAS  
Tel : 04 75 65 82 70  
Architecte.francois.cuche@wanadoo.fr

#### **3DINGENIERIE**

Economiste  
232, RN 7  
38 150 SALAISE SUR SANNE  
Tel : 04 74 86 09 57  
Fax : 04 74 86 35 75  
3d.ingenierie@wanadoo.fr

#### **BET MATHIEU**

BET Structure Béton  
Rue Amadeus Mozart ; Espace du Parc  
26000 VALENCE  
Tel : 04 75 43 30 31  
Fax : 04 75 42 07 39  
mathieuvalence@wanadoo.fr

#### **Elément Bois**

BET Structure Bois  
45, Avenue Victor Hugo  
26 000 VALENCE  
Tel : 04 75 59 39 08  
Fax : 08 11 48 03 77  
elementbois@gmail.com

**Tampon et signature de l'entreprise**

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Qté Ent	Px U en €	Mt HT en €
<b><u>2 GROS OEUVRE - CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE</u></b>					
<b><u>2.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES</u></b>					
<b><u>2.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER</u></b> .....	ens	1,000			
Localisation : -pendant toute la durée du chantier					
<b><u>2.1.2 CONSTAT D'HUISSIER</u></b> .....	ens	1,000			
Localisation : -sur l'ensemble du bâti existant					
<b><u>2.1.3 DEPOSE COUVERTURE</u></b> .....	m2	75,00			
Localisation : -depuis le bas de pente jusqu'à la panne intermédiaire (soit ~ 1,80 m de large)					
<b><u>2.1.4 DEPOSE ISOLATION</u></b> .....	m2	158,00			
Localisation : -totalité de la surface des combles					
<b><u>2.1.5 SOMMIER BA</u></b>					
<b>2.1.5.1 S1 : Dim. (0,60 x 0,25) x 0,30 m ht</b> .....	ens	4,000			
Localisation : -sommier pour support poutres métalliques					
<b>2.1.5.2 S2 : Dim. (2,00 x 0,25) x 0,30 m ht</b> .....	ens	8,000			
Localisation : -sommier pour support poutres métalliques au droit des ouvertures du R+3					
<b><u>2.1.6 DECOUPE ET DEGARNISSAGE DU PLANCHER EXISTANT</u></b>					
Localisation : -au droit des poutres métalliques de renforcement de la charpente .....					
<b>2.1.6.1 Découpe</b> .....	ml	109,00			
<b>2.1.6.2 Dégarissage</b> .....	ml	54,50			
<b><u>2.1.7 RENFORT PLANCHER PAR POUTRES METALLIQUES</u></b> .....	ens	6,000			
Localisation : -poutres de renfort suivant indications du bureau d'étude structure					
<b><u>2.1.8 DEPOSE DES FERS EXISTANTS ENTRE FERMES</u></b> .....	ml	32,00			
Localisation : -fers existants sur fermes					

Maître d'ouvrage : Préfecture de l'Ardèche  
 Désignation : Réfection de la toiture de la Préfecture  
 Lieu de l'opération : 07 000 PRIVAS  
 Lot n° 2 GROS OEUVRE - CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

D.P.G.F.

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Qté Ent	Px U en €	Mt HT en €
<b>2.1.9 CREATION D'UN CHEVETRE DE TOITURE</b> .....	ens	1,000	.....	.....	.....
Localisation : -pour chassis à tabatière					
<b>2.1.10 CHASSIS DE TOITURE A TABATIERE</b> .....	u	1	.....	.....	.....
Localisation : -en toiture suivant indications de l'architecte					
<b>2.1.11 CREATION DE CHEVETRES DANS LE PLANCHER</b> .....	ens	1,000	.....	.....	.....
Localisation : -pour accès de chantier dans les combles					
<b>2.1.12 TRAITEMENT DES BOIS DE CHARPENTE</b> .....	ens	1,000	.....	.....	.....
Localisation : -Charpente de l'existant.					
<b>2.1.13 DOUBLE LITELAGE + ECRAN PROTECTEUR</b> .....	m2	72,00	.....	.....	.....
Localisation : -reprise du bas de pente déposé					
<b>2.1.14 REPOSE COUVERTURE EN TUILES PLATES</b> .....	m2	72,00	.....	.....	.....
Localisation : -reprise du bas de pente déposé					
<b>2.1.15 REVISION DE COUVERTURE TUILES</b> .....	ens	1,000	.....	.....	.....
Localisation : -sur la toiture existante non déposée					
<b>2.1.16 REVISION DE ZINGUERIE</b> .....	ens	1,000	.....	.....	.....
Localisation : -ensemble de la toiture concernée par les travaux					
<b>2.1.17 ISOLATION LAINE DE VERRE SUR PLAFONDS</b> .....	m2	158,00	.....	.....	.....
Localisation : -sur plancher des combles					
<b>2.1.18 PLATELAGE EN AGGLOMERES</b> .....	m2	22,00	.....	.....	.....
Localisation : -pour circulation dans les combles jusqu'aux groupes climatisation et vers détection incendie					
<b>Sous Total HT DESCRIPTION DES OUVRAGES</b> .....					.....
<b>Montant Total HT</b> .....					.....
<b>Montant TVA 20,000 %</b> .....					.....
<b>Montant Total TTC</b> .....					.....