

MAITRE D'OUVRAGE

Préfecture de l'Ardèche

Rue Pierre Filliat
07 000 PRIVAS

OPERATION

Réfection de la toiture de la Préfecture

Rue Pierre Filliat
07 000 PRIVAS

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Lot n° 3

PLATRERIE - PEINTURE

François CUCHE

Architecte mandataire
18, Cours de l'Esplanade
07 000 PRIVAS
Tel : 04 75 65 82 70
Architecte.francois.cuche@wanadoo.fr

3DINGENIERIE

Economiste
232, RN 7
38 150 SALAISE SUR SANNE
Tel : 04 74 86 09 57
Fax : 04 74 86 35 75
3d.ingenierie@wanadoo.fr

BET MATHIEU

BET Structure Béton
Rue Amadeus Mozart ; Espace du Parc
26000 VALENCE
Tel : 04 75 43 30 31
Fax : 04 75 42 07 39
mathieuvallence@wanadoo.fr

Elément Bois

BET Structure Bois
45, Avenue Victor Hugo
26 000 VALENCE
Tel : 04 75 59 39 08
Fax : 08 11 48 03 77
elementbois@gmail.com

Tampon et signature de l'entreprise

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Qté Ent	Px U en €	Mt HT en €
3 PLATRERIE - PEINTURE					
3.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES					
3.1.1 CLOISONS SECHES PREFABRIQUEES PROVISOIRES	m2	2,50			
Localisation : -cloison provisoire de fermeture de la zone de chantier					
3.1.2 PORTE A ÂME PLEINE + OCCULUS					
3.1.2.1 Dim. : 0,93 x 2,04 m ht (CF 1/2 h)	u	1			
Localisation : -accès zone chantier					
3.1.3 DEMOLITION DE FAUX - PLAFONDS + ISOLATION	m2	8,00			
Localisation : -dans le couloir au N+3 suivant indications de l'architecte					
3.1.4 FAUX PLAFOND 600X600 ACOUSTIQUE	m2	8,00			
Localisation : -dans le couloir au N+3 suivant indications de l'architecte					
3.1.5 JOUE PLACO CF 1h	m2	5,00			
Localisation : -en périphérie de la trémie pour accès aux combles					
3.1.6 TRAPPE D'ACCES AUX COMBLES BOIS (Ouverture vers le haut)	u	1			
Localisation : -accès aux combles suivant indications de l'architecte					
3.1.7 REPRISES DIVERSES	m2	10,00			
Localisation : -reprise de parois dans le hall suivant indications de l'architecte					
3.1.8 TOILE DE VERRE + PEINTURE	m2	50,00			
Localisation : -reprise des parois suivant indications de l'architecte					
3.1.9 PEINTURE SUR MENUISERIES INTERIEURES	m2	5,00			
Localisation : -trappe d'accès aux combles -divers					
3.1.10 NETTOYAGES	ens	1,000			
Localisation : -nettoyage des couloirs au N+3					
Sous Total HT DESCRIPTION DES OUVRAGES					
Montant Total HT					
Montant TVA 20,000 %					
Montant Total TTC					